

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA OKIEN			
1	KNR 19-01	Wykucie z muru okien drewnianych o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
d.1	0358-04				
	analogia				
		OKNA OD ULICY GRODZKIEJ			
		1.69*3.19*6	m ²	32.347	
		1.44*2.22*16	m ²	51.149	
		OKNA OD ULICY BISKUPA JAROSŁAWA			
		1.69*3.19*22	m ²	118.604	
				RAZEM	202.100
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	15		15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za	m ³		
d.1	0108-12	každy nast. 1 km			
		Krotność = 9			
		15		15.000	
				RAZEM	15.000
4		Opłata składowiskowa	m ³		
d.1	kalk. własna	15		15.000	
				RAZEM	15.000
5	NNRNKB	Dostawa i montaż - Okna z drewna klejonego o pow.ponad 1.5 m2 wraz z nawiewnikami higrosterowalnymi	m ²		
d.1	202 1025-04				
	analogia				
		OKNA OD ULICY GRODZKIEJ			
		1.69*3.19*6	m ²	32.347	
		1.44*2.22*16	m ²	51.149	
		OKNA OD ULICY BISKUPA JAROSŁAWA			
		1.69*3.19*22	m ²	118.604	
				RAZEM	202.100
6	KNR 19-01	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4 x 1/2	m		
d.1	0327-04	cegły w murach z cegły budowlanej - uzupełnienie ościeży okiennych po zdemontowaniu starych okien			
	analogia	(1.69+3.19*2)*28	m	225.960	
		(1.44+2.22*2)*16	m	94.080	
				RAZEM	320.040
7	KNR 19-01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm	m		
d.1	0711-02	(1.69+3.19*2)*28	m	225.960	
		(1.44+2.22*2)*16	m	94.080	
				RAZEM	320.040
8	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m ²		
d.1	1305-01	(1.69+3.19*2)*28*0.30	m ²	67.788	
		(1.44+2.22*2)*16*0.30	m ²	28.224	
				RAZEM	96.012