
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ETAP II
ADRES INWESTYCJI : NYSA UL. BISKUPA JAROSŁAWA 11
INWESTOR : MUZEUM W NYSIE
ADRES INWESTORA : NYSA UL. BISKUPA JAROSŁAWA 11

: zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA 01 DZIEDZINIEC STRONA PRAWA OD WEJŚCIA			
1.1		WYMIANA OKIEN			
1	KNR 19-01 d.1. 0358-03 1	Wykucie z muru okien o pow. do 2,0 m2 - naświetle przy drzwiach <1,15*0,72>1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 19-01 d.1. 0358-04 1 analogia	Wykucie z muru okien drewnianych o pow. ponad 2,0 m2 1.30*2.11*8+1.15*2.11*4	m ² m ²	 31.650	
				RAZEM	31.650
3	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	kalk. własna d.1. 1	Opłata składowiskowa 4	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
6	NNRNKB d.1. 202 1025-04 1 analogia	Dostawa i montaż - Okna z drewna klejonego o pow.ponad 1.5 m2 z nawietrzakami higrosterowalnymi 1.30*2.11*8+1.15*2.11*4	m ² m ²	 31.650	
				RAZEM	31.650
7	NNRNKB d.1. 202 1025-02 1	Dostawa i montaż - Okna z drewna klejonego o pow.do 1.0 m2 - naświetle nad drzwiami 1.15*0.72	m ² m ²	 0.828	
				RAZEM	0.828
8	KNR 19-01 d.1. 0327-04 1 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej - uzupełnienie ościeży okiennych po zdemontowaniu starych okien (1.25+2.20*2)*12 (1.25*2+0.72*2)*1	m m m	 67.800 3.940	
				RAZEM	71.740
9	KNR 19-01 d.1. 0711-02 1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm (1.25+2.20*2)*12 (1.25*2+0.72*2)*1	m m m	 67.800 3.940	
				RAZEM	71.740
10	KNR 19-01 d.1. 1305-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich (1.25+2.20*2)*12*0.30 (1.25*2+0.72*2)*1*0.30	m ² m ² m ²	 20.340 1.182	
				RAZEM	21.522
2		ELEWACJA 02 DZIEDZINIEC WEJŚCIE OD UL. BISKUPA JAROSŁAWA			
2.1		WYMIANA OKIEN			
11	KNR 19-01 d.2. 0358-04 1 analogia	Wykucie z muru okien drewnianych o pow. ponad 2,0 m2 1.30*2.11*16	m ² m ²	 43.888	
				RAZEM	43.888
12	KNR 4-01 d.2. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-01 d.2. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.2. kalk. własna	Oplata skladowiskowa	m ³		
1	5		m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
15	NNRNKB	Dostawa i montaz - Okna z drewna klejonego o pow.ponad 1.5 m2 z na-	m ²		
d.2. 202 1025-04	1 analogia	wietrzakami higrosterowalnymi	m ²		
1	1.30*2.11*16		m ²	43.888	
				RAZEM	43.888
16	KNR 19-01	Zamurowanie bruzd poziomych, pochylych lub pionowych o przekroju 1/4 x	m		
d.2. 0327-04	1 analogia	1/2 cegly w murach z cegly budowlanej - uzupelnienie ościezy okiennych	m		
1	(1.40+2.20*2)*16	po zdemontowaniu starych okien	m	92.800	
				RAZEM	92.800
17	KNR 19-01	Wykonanie tynków wewnetrznych zwyklych kat. III na ościezach i bruzdach	m		
d.2. 0711-02	1	instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm	m		
1	(1.40+2.20*2)*16		m	92.800	
				RAZEM	92.800
18	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych	m ²		
d.2. 1305-01	1	tynków gladkich	m ²		
1	(1.40+2.20*2)*16*0.30		m ²	27.840	
				RAZEM	27.840
3		ELEWACJA 01 DZIEDZINIEC STRONA LEWA OD WEJŚCIA			
3.1		WYMIANA OKIEN			
19	KNR 19-01	Wykucie z muru okien o pow. do 2,0 m2 - naświetle nad drzwiami	szt.		
d.3. 0358-03	1		szt.	1.000	
1	<1,15*0,65>1			RAZEM	1.000
20	KNR 19-01	Wykucie z muru okien drewnianych o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
d.3. 0358-04	1 analogia		m ²		
1	1.30*2.11*10+1.15*2.11*4		m ²	37.136	
				RAZEM	37.136
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.3. 0108-11	1	odl.do 1 km	m ³		
1	5		m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi -	m ³		
d.3. 0108-12	1	za kazdy nast. 1 km	m ³		
1	5	Krotnosc = 9	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
23	d.3. kalk. własna	Oplata skladowiskowa	m ³		
1	5		m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
24	NNRNKB	Dostawa i montaz - Okna z drewna klejonego o pow.ponad 1.5 m2 z na-	m ²		
d.3. 202 1025-04	1 analogia	wietrzakami higrosterowalnymi	m ²		
1	1.30*2.11*10+1.15*2.11*4		m ²	37.136	
				RAZEM	37.136
25	NNRNKB	Dostawa i montaz - Okna z drewna klejonego o pow.do 1.0 m2 - naświet-	m ²		
d.3. 202 1025-02	1	le nad drzwiami	m ²		
1	1.15*0.65		m ²	0.748	
				RAZEM	0.748
26	KNR 19-01	Zamurowanie bruzd poziomych, pochylych lub pionowych o przekroju 1/4 x	m		
d.3. 0327-04	1 analogia	1/2 cegly w murach z cegly budowlanej - uzupelnienie ościezy okiennych	m		
1	(1.25+2.20*2)*14	po zdemontowaniu starych okien	m	79.100	
	(1.15+0.65*2)*1		m	2.450	
				RAZEM	81.550
27	KNR 19-01	Wykonanie tynków wewnetrznych zwyklych kat. III na ościezach i bruzdach	m		
d.3. 0711-02	1	instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm	m		
1	(1.25+2.20*2)*14		m	79.100	
	(1.15+0.65*2)*1		m	2.450	

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	81.550
28	KNR 19-01 d.3. 1305-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich (1.25+2.20*2)*14*0.30 (1.15+0.65*2)*1*0.30	m ² m ² m ²	 23.730 0.735	
				RAZEM	24.465
4		ELEWACJA 04 DZIEDZINIEC NA WPROST WEJŚCIA			
4.1		WYMIANA OKIEN			
29	KNR 19-01 d.4. 0358-03 1	Wykucie z muru okien o pow. do 2,0 m2 - naświetle nad drzwiami 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 19-01 d.4. 0358-04 1 analogia	Wykucie z muru okien drewnianych o pow. ponad 2,0 m2 1.30*2.11*12	m ² m ²	 32.916	
				RAZEM	32.916
31	KNR 4-01 d.4. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR 4-01 d.4. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
33	d.4. kalk. własna 1	Opłata składowiskowa 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
34	NNRNKB d.4. 202 1025-02 1	Dostawa i montaż - Okna z drewna klejonego o pow. do 1.0 m2 - naświetla nad drzwiami 1.15*0.70 1.30*0.83	m ² m ² m ²	 0.805 1.079	
				RAZEM	1.884
35	NNRNKB d.4. 202 1025-04 1 analogia	Dostawa i montaż - Okna z drewna klejonego o pow.ponad 1.5 m2 z nawietrzakami higrosterowalnymi 1.30*2.11*12	m ² m ²	 32.916	
				RAZEM	32.916
36	KNR 19-01 d.4. 0327-04 1 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej - uzupełnienie ościeży okiennych po zdemontowaniu starych okien (1.40+2.20*2)*12 (1.15*2+0.70*2)*1 (1.30*2+0.83*2)*1	m m m m	 69.600 3.700 4.260	
				RAZEM	77.560
37	KNR 19-01 d.4. 0711-02 1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i bruzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm (1.40+2.20*2)*12 (1.15*2+0.70*2)*1 (1.30*2+0.83*2)*1	m m m m	 69.600 3.700 4.260	
				RAZEM	77.560
38	KNR 19-01 d.4. 1305-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich (1.40+2.20*2)*12*0.30 (1.15*2+0.70*2)*1*0.30 (1.30*2+0.83*2)*1*0.30	m ² m ² m ² m ²	 20.880 1.110 1.278	
				RAZEM	23.268
5		ELEWACJA 08 ZEWNĘTRZNA ULICA WAŁOWA			
5.1		WYMIANA OKIEN			
39	KNR 19-01 d.5. 0358-04 1 analogia	Wykucie z muru okien drewnianych o pow. ponad 2,0 m2 1.30*2.11*20	m ² m ²	 54.860	
				RAZEM	54.860

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 4-01 d.5. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 4-01 d.5. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
42	d.5. kalk. własna 1	Oplata składowiskowa 5	m ³ m ³		
				5.000	
				RAZEM	5.000
43	NNRNKB d.5. 202 1025-04 1 analogia	Dostawa i montaż - Okna z drewna klejonego o pow.ponad 1.5 m2 z nawietrzakami higrosterowalnymi 1.30*2.11*20	m ² m ²		
				54.860	
				RAZEM	54.860
44	KNR 19-01 d.5. 0327-04 1 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej - uzupełnienie ościeży okiennych po zdemontowaniu starych okien (1.40+2.20*2)*20	m m		
				116.000	
				RAZEM	116.000
45	KNR 19-01 d.5. 0711-02 1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i brzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm (1.40+2.20*2)*20	m m		
				116.000	
				RAZEM	116.000
46	KNR 19-01 d.5. 1305-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich (1.40+2.20*2)*20*0.30	m ² m ²		
				34.800	
				RAZEM	34.800
6	ELEWACJA 09 LUKARNY				
6.1	WYMIANA OKIEN				
47	KNR 19-01 d.6. 0358-03 1	Wykucie z muru okien o pow. do 2,0 m2 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
48	KNR 4-01 d.6. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.1	m ³ m ³		
				0.100	
				RAZEM	0.100
49	KNR 4-01 d.6. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.1	m ³ m ³		
				0.100	
				RAZEM	0.100
50	d.6. kalk. własna 1	Oplata składowiskowa 0.1	m ³ m ³		
				0.100	
				RAZEM	0.100
51	NNRNKB d.6. 202 1025-04 1 analogia	Dostawa i montaż - Okna z drewna klejonego z nawietrzakami higrosterowalnymi 0.78*0.91*10	m ² m ²		
				7.098	
				RAZEM	7.098
52	KNR 19-01 d.6. 0327-04 1 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych, pochyłych lub pionowych o przekroju 1/4 x 1/2 cegły w murach z cegły budowlanej - uzupełnienie ościeży okiennych po zdemontowaniu starych okien (0.78+0.91*2)*10	m m		
				26.000	
				RAZEM	26.000
53	KNR 19-01 d.6. 0711-02 1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na ościeżach i brzdach instalacyjnych z zaprawy cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm (0.78+0.91*2)*10	m m		
				26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.6. 1	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich (0.78+0.91*2)*10*0.30	m ² m ²	 7.800	 7.800
				RAZEM	7.800