
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace renowacyjne i konserwatorskie elewacji budynku Muzeum w Nysie - elewacja lewa boczna od strony ul. Biskupa Jarosława
ADRES INWESTYCJI : Nysa ul. Biskupa Jarosława 11
INWESTOR : MUZEUM W NYSIE
ADRES INWESTORA : NYSA UL. BISKUPA JAROSŁAWA 11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CPV WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

ZAKRES ROBÓT

Lp. Nazwa działu

- ELEWACJA ZEWNĘTRZNA LEWA BOCZNA
- 1.1 DOKUMENTACJA FORMALNA
- 1.2 PRZEMUROWANIE PĘKNIĘĆ
- 1.3 SKUCIE TYNKÓW
- 1.4 WYMIANA SPOIN
- 1.5 OCZYSZCZENIE MURU
- 1.6 DEZYNFEKCJA BIOBÓJCZA
- 1.7 TYNKI RENOWACYJNE
- 1.8 USZCZELNIENIE CZĘŚCI PRZYZIEMNEJ
- 1.9 TYNK ZEWNĘTRZNY PONAD TYNKIEM RENOWACYJNYM
- 1.10 MALOWANIE ELEWACJI
- 1.11 RUSZTOWANIA
- 1.12 OBRÓBKI BLACHARSKIE
- 1.13 GZYMSY Z DACHÓWKI

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA ZEWNĘTRZNA LEWA BOCZNA			
1.1		DOKUMENTACJA FORMALNA			
1	wycena indywidualna	Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	TZKNC N-K/ d.1. VI 6/3-a	Opracowanie programu konserwatorskiego. Przeciętny stopień trudności. Krotność = 2	obiekt.		
1		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	TZKNC N-K/ d.1. VI 6/2-a	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis. Przeciętny stopień trudności. Krotność = 2	obiekt.		
1		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	TZKNC N-K/ d.1. VI 6/5-a	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej. Przeciętny stopień trudności.	obiekt.		
1		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	wycena indywidualna	uzyskanie zgody na przeprowadzenie badań startygraficznych i uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac renowacyjnych i konserwatorskich	obiekt.		
1		1	obiekt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		PRZEMUROWANIE PĘKNIĘĆ			
6	KNR 4-01 d.1. 0307-02	Przemurów ciągle pęknięć o głęb. 1 ceg. przy użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
2		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.3		SKUCIE TYNKÓW			
7	KNR 19-01 d.1. 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. ponad 5 m ²	m ²		
3		powierzchnia elewacji 48.50*16.06 0.50*4.25 0.65*12.04 0.65*4.29 0.65*4.29 A (obliczenia pomocnicze)		778.910 2.125 7.826 2.789 2.789 =====	
		794.439*30%	m ²	794.439 238.332	
				RAZEM	238.332
8	KNR 4-01 d.1. 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
3		238.332*0.035	m ³	8.342	
				RAZEM	8.342
9	KNR 4-01 d.1. 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
3		Krotność = 9 238.332*0.035	m ³	8.342	
				RAZEM	8.342
10	kalk. własna	Opłata składowiskowa	m ³		
3		238.332*0.035	m ³	8.342	
				RAZEM	8.342
1.4		WYMIANA SPOIN			
11	KNR 19-01 d.1. 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
4		238.332*10%	m ²	23.833	
				RAZEM	23.833
12	KNR 19-01 d.1. 0829-01	Oczyszczenie sprężonym powietrzem i pędzlami wykutych spoin - mury gładkie	m ²		
4		238.332*10%	m ²	23.833	
				RAZEM	23.833
13	KNR 19-01 d.1. 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m ²		
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		238.332*10%	m ²	23.833	
				RAZEM	23.833
1.5		OCZYSZCZENIE MURU			
14	KNR 0-23	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni elewacji	m ²		
d.1.	2611-01				
5		794.439	m ²	794.439	
				RAZEM	794.439
1.6		DEZYNFEKCJA BIOBÓJCZA			
15	KNR 19-01	Dezynfekcja biobójcza metodą natryskową preparatem KEIM Algicid Plus wraz z badaniem skuteczności dezynfekcji	m ²		
d.1.	1301-05				
6	analogia	(48.50+0.50+0.65*3)*0.70	m ²	35.665	
				RAZEM	35.665
1.7		TYNKI RENOWACYJNE			
16	KNR 0-26	Tynki renowacyjne w systemie KEIM Porosan - wykonywane ręcznie, obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, tynk renowacyjny KEIM Porosan Trass Sanierputz NP, zaprawa wyrównująca KEIM Porosan Trass Ausgleichsputz NP	m ²		
d.1.	0642-01				
7	analogia	(48.50+0.50+0.65*3)*0.70	m ²	35.665	
				RAZEM	35.665
1.8		USZCZELNIENIE CZĘŚCI PRZYZIEMNEJ			
17	KNR 0-26	Impregmacja części przyziemnej - warstwa uszczelniająca gr. 2 mm w części przyziemnej oraz 30 cm ponad poziom gruntu, KEIM Porosan Trass Dichtungsschlaeme	m ²		
d.1.	0640-01				
8	analogia	(48.50+0.50+0.65*3)*0.30	m ²	15.285	
				RAZEM	15.285
1.9		TYNK ZEWNĘTRZNY PONAD TYNKIEM RENOWACYJNYM			
18	KNR 19-01	Wykonanie tynków nawierzchniowych KEIM Kalkputz Grob gr. 2 cm	m ²		
d.1.	0807-02				
9		794.439*30%	m ²	238.332	
				RAZEM	238.332
19	KNR 19-01	Zagruntowanie powierzchni tynków - silikonowy środek gruntujący z dodatkiem włókien szklanych KEIM Putzgrunt	m ²		
d.1.	1301-05				
9	analogia	794.439	m ²	794.439	
				RAZEM	794.439
20	KNR 4-01	Nałożenie szpachli elewacyjnej z dodatkiem włókien KEIM Uniwersalputz	m ²		
d.1.	0713-03				
9	analogia	794.439	m ²	794.439	
				RAZEM	794.439
1.10		MALOWANIE ELEWACJI			
21	KNR 19-01	Zagruntowanie powierzchni tynków - grunt pod farby KEIM Soldalit Fixatir	m ²		
d.1.	1301-05	Krotność = 2			
10	analogia	794.439	m ²	794.439	
				RAZEM	794.439
22	KNR 19-01	Trzykrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych - mineralna farba żelazo-krzemianowa o wysokiej paroprzepuszczalności KEIM EXCLUSIV koloru	m ²		
d.1.	1305-06	KEIM 9137; 9154; 9463; 9183			
10	analogia	794.439	m ²	794.439	
				RAZEM	794.439
23	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm- z blachy z miedzi	m		
d.1.	0511-04				
10		51	m	51.000	
				RAZEM	51.000
1.11		RUSZTOWANIA			
24		Montaż, demontaż, koszt pracy rusztowań.	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
11		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.12		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
25	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
12		gzymś	m ²	4.498	
		6.92*0.65	m ²	5.727	
		8.81*0.65	m ²	2.542	
		3.91*0.65			
				RAZEM	12.767
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-11				
12					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
27	KNR 4-01 d.1. 0108-12 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
28	d.1. kalk. własna 12	Oplata skladowiskowa 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
29	KNR 19-01 d.1. 0517-03 12 analogia	Wyloženie gzysmów z papy asfaltowej - jedna warstwa gzysm 6.92*0.65 8.81*0.65 3.91*0.65	m ² m ² m ² m ²	 4.498 5.727 2.542	
				RAZEM	12.767
30	KNR 19-01 d.1. 0542-03 12	Gzysmy profilowane z blachy miedzianej o szer. w rozwinięciu 30 cm gzysm 6.92*0.65 8.81*0.65 3.91*0.65	m ² m ² m ² m ²	 4.498 5.727 2.542	
				RAZEM	12.767
1.13		GZYMSY Z DACHÓWKI			
31	KNR 4-01 d.1. 0508-02 13	Rozbiórka pokrycia gzysmów z dachówki karpiówki podwójnie 3.91*0.65*2 18.74*0.65	m ² m ² m ²	 5.083 12.181	
				RAZEM	17.264
32	KNR 4-01 d.1. 0108-11 13	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 17.264*0.02	m ³ m ³	 0.345	
				RAZEM	0.345
33	KNR 4-01 d.1. 0108-12 13	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 17.264*0.02	m ³ m ³	 0.345	
				RAZEM	0.345
34	d.1. kalk. własna 13	Oplata skladowiskowa 17.264*0.02	m ³ m ³	 0.345	
				RAZEM	0.345
35	KNR 19-01 d.1. 0517-03 13 analogia	Wyloženie gzysmów z papy asfaltowej - jedna warstwa 3.91*0.65*2 18.74*0.65	m ² m ² m ²	 5.083 12.181	
				RAZEM	17.264
36	KNR 19-01 d.1. 0513-02 13	Wyloženie gzysmów dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie 3.91*2 18.74	m m m	 7.820 18.740	
				RAZEM	26.560
37	Kalkulacja in- d.1. dywidualna 13	montaż zabezpieczeń przed ptactwem na gzysmach i portalach 1	obiekt. obiekt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	DOKUMENTACJA FORMALNA				0.00	0.00	0.00
1.2	PRZEMUROWANIE PEKNIĘĆ				0.00	0.00	0.00
1.3	SKUCIE TYNKOW				0.00	0.00	0.00
1.4	WYMIANA SPOIN				0.00	0.00	0.00
1.5	OCZYSZCZENIE MURU				0.00	0.00	0.00
1.6	DEZYNFEKCJA BIOBÓJCZA				0.00	0.00	0.00
1.7	TYNKI RENOWACYJNE				0.00	0.00	0.00
1.8	USZCZELNIENIE CZĘŚCI PRZYZIEMNEJ				0.00	0.00	0.00
1.9	TYNK ZEWNĘTRZNY PONAD TYNKIEM RENOWACYJNYM				0.00	0.00	0.00
1.10	MALOWANIE ELEWACJI				0.00	0.00	0.00
1.11	RUSZTOWANIA				0.00	0.00	0.00
1.12	OBRÓBKI BLACHARSKIE				0.00	0.00	0.00
1.13	GZYMSY Z DACHÓWKI				0.00	0.00	0.00
	RAZEM				0.00	0.00	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł